

Spetsifikatsioon:

1. Välisviimistlus
2. Vertikaalsed liistud 24x100 mm, s. 600 mm
3. Horisontaalsed liistud 24x100 mm, s. 600 mm
4. Puitkarkassi kinnituselement
5. Kergbetoonplokid Bauroc 200 mm
6. Polüisotsüanuraat FF-PIR
7. Soojusisolatsiooni kinnituselement
8. Õhkvahe
9. Plokid silroc 180, 250 mm
10. Siseviimistlus - krohv
11. Kõva mineraalvill (t > 50 mm)
12. Puidust immutatud laag 150x100 mm
13. Laagi kinnituselement
14. Plekist voldiku kinnituselement
15. Täiendav hüdroisolatsioon
16. Kõva mineraalvill (t > 50 mm)
17. Külgesulatatav hüdroisolatsioon 2-kihiline kaitsekate
18. Täiendav hüdroisolatsioon
19. Nurga moodustav vahtpolüstüreen EPS 100 (t > 50 mm)
20. Külgesulatatav hüdroisolatsioon 2-kihiline kaitsekate
21. Kõva mineraalvill. (t > 50 mm)
22. Kalde moodustav vahtpolüstüreen EPS 100 (t > 50 mm
23. Vahtpolüstüreen EPS 80 (t > 250 mm)
24. Tasanduskiht, d>50 mm
25. Kokkupandav perforeeritud raudbetoonpaneel
26. Ankurkinnitus L = 1000 mm, vahelae vuukides
27. Laed
28. Liimitav või peale kantav tihenduskiht
29. Kangaga kaetud Isover SK-C klaasvillast teip
30. Vajadusel, tasandav mördikiht

Tellija	Joonise nimetus R/B lamekatuse parapet; välissein silroc plokist, soojustatud FF-PIR, tuulutatav fassaad	
silroc	Joonestas	Mõõtkava M 1:10
	Kuupäev 2024	Joonise nr. 6.4.1